



NOTE Skakter:

Faldstammeinddækninger udføres min. 200x200 mm.
Hvor disse grænser op til fast inventar tilpasses inddækning inventar.
hiv. fronter på overskabe og højskabe.

Hvor der udføres bærende gipsvæg omkring ventilationskanaler,
forbliver skakt ens hele vejen ned.

På øvrige skakter vil størrelsen blive reduceret som følgende:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| AG | KG: |
| - Stueplan = ingen skakt. | - Stueplan = ingen skakt. |
| - 1. salsplan = 1 rør. | - 1. salsplan = ingen skakt |
| - 2. salsplan = 2 rør. | - 2. salsplan = 1 rør. |
| - 3. salsplan = 3 rør. | - 3. salsplan = 2 rør. |

Note Brandbeklædning:

Brandbeklædning af stålsøjler og -bjælker iht. ingeniørprojekt.
R60 fra stuen til 3. sal og R30 på 4. sal.

Note vægge:

Vægtlykkelsen på ydervægge og hovedskillevæggen varierer opad i bygningen.

- Skillevæg - Løstbetonvæg.
- ▨ Skillevæg - Nytilmuring:
- ▨ Forsatsvæg GV-01:
- ▨ Forsatsvæg GV-02:
- ▨ Skaktvæg GV-03:
- ▨ Installationsvæg GV-04:
- ▨ Forsatsvæg GV-05:
- ▨ Forsatsvæg GV-06:
- ▨ Forsatsvæg GV-07:
- ▨ Skillevæg GV-10:
- ▨ Skillevæg, lejlighedsskel GV-11:
- ▨ Bræddevæg, kælderrum GV-12:
- ▨ Skillevæg, vådrumsgips GV-13:
- ▨ Skillevæg GV-14:
- ◡ Dar:
Ny dor i eksisterende dorhul.
- ◡ Dar:
Ny dor i eksisterende murværk.
Ikke målsatte døre placeret
120 mm fra indv. hjørne.
- ▨ Nædhængt loft/inddækning.
Sidder 350mm fra UK dæk
- ▨ Facadeplade: Steni Colour
SN 8010 Half Matt.
Pladerne fastgøres til
stålramme med hvide skruer
jfr. leverandør anvisninger.

Rev.	Emne	Rev. dato	Sign.
2	Plan tilrettet	2019.05.24	NH
3	Plan tilrettet	2019.06.04	NH
4	Plan tilrettet	2019.08.13	JTT

AAD Arbejdernes AndelsBeklædnings og af 1938 • Korsens

VESTERPORT

ARKITEKT: **GA**
GINNERUPARKITEKTER

INGENIØR: **RAMBOLL**

DATO: 2016.03.18
MÅL: 1 : 100
SAG NR.: 15.012
UDARBEJDET AF: FH
KONTROLLERET AF: Checker
GODKENDT AF: Approver

EMNE:
4. salsplan